納期

	名称	形状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
1	搬入日2月6日 9:00	720 / 1530 / 720 アンカー下	SD295A D10	3190			1	6500	2	1	
2	※1～3 梁追加工事 (横増し打)	750 / 440 / 100 / 700	SD295A D13	2040			17	4500	2	9	
3		720 / 1530 / 720 アンカー下	SD295A D16	3250			2	6500	2	1	
4											
5											
6	※6～10 梁スリーブ補強	260 / 490	SD295A D10	1620			9	5000	3	3	
7		700 / 210	SD295A D13	1770			18	5500	3	6	
8		700 / 370	SD295A D13	1930			18	4000	2	9	
9		370 / 130 / 170°	SD295A D13	1550			36	5000	3	12	
10		370	SD295A D13	600			18	6000	10	2	
11											
12											
13	※13 スラブスリーブ補強	――	SD295A D13	1500			30	4500	3	10	

切重 231.92 Kg